



■ **Oppdragsgiver**

Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA
IKS i samarbeid med Fet kommune og
NRV

■ **Kontaktperson for oppdragsgiver**

Adel Al-Jumaily.
E-post: adel.al@miraiks.no
Tlf.: 916 38 885

■ **Sted**

Anlegget strekker seg fra Øya Fetsund
til Sørumsand – Tangen og Sørli
Hammeren RA

■ **Prosjektperiode**

2014 - 2016

■ **Prosjektkostnad**

55 mill. NOK

■ **Samarbeidende grensesnitt**

■ **Leveranse fagområder**

RIVA

■ **Nøkkelpersoner og oppgaver**

Olav Solbjør, oppdragsansvarlig og
fagansvarlig byggeleder.
Magnus Færøy, byggeleder

■ **Samarbeidende firma**

COWI as, prosjekterende firma

MIRA OG NRV

Byggeledelse

Nye hovedledninger

Hjellnes Consult as ble i 2014 engasjert til byggeledelse av nye hovedledninger for vann og avløp til Tangen RA. Anlegget ble ferdigstilt sommeren 2016.

Anlegget omfattet :

- Løsmasseboring for Ø300 vann, lengde 900 m (Fet kommune).
- Løsmasseboring for Ø450 spillvann, lengde 900 m
- Løsmasseboring for Ø450 spillvann, lengde 1,3 km
- Elveledning Glomma Ø450, lengde 7 km
- Elveledning Rømua Ø450, lengde 2,6 km og Ø160, lengde 2,4 km.
- Løsmasseboring Ø450 lengde
- Utslippsledning fra RA Ø900, lengde 500 m
- Diverse landleddninger og landtak Ø450 for spillvann i landtak og land- grøfter.
- Vannledning i felles grøft Ø500 PE PN16 med kummer, NRV.



900 mm utslippsledning fra Tangen RA



Ø450 mm rør vektet klar for senkning.



250 tons rigg borer og trekker Ø450 PE 1300 m lengde.